

Капітальний ремонт санвузла в підвальному приміщенні громадської організації "Спортивний клуб "Сайфа" по вул.
І.Франка, 38 в м. Броди Львівської області

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

14-09-17КД - КД

Том 8



Керівник проектної організації

Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту) В.Я.Ваврик



2017 р.

ГО "Спортивний клуб "Сайфа"
(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 73,197 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт санвузла в підвальному приміщенні громадської організації "Спортивний клуб "Сайфа" по вул. І.Франка, 38 в м. Броди Львівської області

Складений в поточних цінах станом на 1 вересня 2017 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт санвузла в підвальному приміщенні громадської організації "Спортивний клуб "Сайфа" по вул. І.Франка, 38 в м. Броди Львівської області	66,699	-	-	66,699
		- Разом по главі 2:	66,699	-	-	66,699
		Разом по главах 1-7:	66,699	-	-	66,699
		Разом по главах 1-8:	66,699	-	-	66,699
		Разом по главах 1-9:	66,699	-	-	66,699

1	2
16	17
18	19
20	21
22	23
24	25
26	27
28	29
30	31
32	33
34	35
36	

2 Програмний комплекс АВК-5 (3.2.1)

- 2 -

63 СД ССР

1	2	3	4	5	6	7
2	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 49	Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд Вартість проектних робіт	-	-	0,826	0,826
		-	-	-	0,826	0,826
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Разом по главі 12:	-	-	0,826	0,826
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Разом по главах 1-12:	66,699	-	0,826	67,525
		Кошторисний прибуток (П)	1,384	-	-	1,384
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	0,628	0,628
		Разом	68,083	-	1,454	69,537
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)	-	-	3,660	3,660
	ДСТУ	У тому числі:	-	-	3,660	3,660
		- Єдиний податок	-	-	-	-
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	68,083	-	5,114	73,197

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



Handwritten signature of V. Ya. Vavrik



В.Я.Ваврик

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Капітальний ремонт санвузла в підвальному приміщенні громадської організації "Спортивний клуб "Сайфа" по вул. І.Франка, 38 в м. Броди Львівської області

Будівництво розташоване на території Львівської..... області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;
- Ремонтно-будівельні роботи . ДСТУ Б Д.2.4 - 2012;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Держбуду України.

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до усереднених показників Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013.

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Єдиний податок, ДСТУ	5,00	%
2. Усереднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	2,71	грн./люд.-г
3. Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	1,23	грн./люд.-г

Загальна кошторисна трудомісткість	0,51088	тис.люд.-г
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	0,466	тис.люд.-г
Загальна кошторисна заробітна плата	17,836	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 165,5 люд.-г та розряді робіт 3,8)	5500,00	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	73,197	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	68,083	тис.грн.
вартість устаткування -	-	тис.грн.
інші витрати -	5,114	тис.грн.

Примітка:


1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:



В.Я.Ваврик

Перевірів:



Загальновиробничі витрати на будову
Капітальний ремонт санвузла в підвальному приміщенні громадської організації "Спортивний клуб "Сайфа" по вул. І.Франка, 38 в м. Броди Львівської області

Номер об'єкту	Найменування об'єкту	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд-год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд-год	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	Всього загальновиробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2-1	Капітальний ремонт санвузла в підвальному приміщенні громадської організації "Спортивний клуб "Сайфа" по вул. І.Франка, 38 в м. Броди Львівської області	465,84	45,04	2375	15461	3923	1103	237	7638
Разом:		465,84	45,04	2375	15461	3923	1103	237	7638

Склав

В.Я.Ваврик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток

1. Вихідні дані

п.1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.-г:

$$\text{ПКТ} = 2,71;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.-г:

$$\text{П73} = 0,51088;$$

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд-год.:

$$\text{П731И} = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:

$$= \text{п.1.1} \times (\text{п.1.2} + \text{п.1.3}) \times \text{ИНП130} = 2,71 \times (0,51088 + 0) \times 1 = 1,384;$$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій

1. Вихідні дані

п.1.1. Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат, грн./люд.-г:

$$A1471 = 1,23;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.-г:

$$П73 = 0,51088;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій:

$$= \text{п.1.1} \times \text{п.1.2} \times \text{ИНП147} = 1,23 \times 0,51088 \times 1 = 0,628.$$

Капітальний ремонт санвузла в підвальному приміщенні громадської організації "Спортивний клуб "Сайфа" по вул. І.Франка, 38 в м. Броди Львівської області
14-09-17КД

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1
на Капітальний ремонт санвузла в підвальному приміщенні громадської організації "Спортивний клуб "Сайфа" по вул. І.Франка, 38 в м. Броди Львівської області
Капітальний ремонт санвузла в підвальному приміщенні громадської організації "Спортивний клуб "Сайфа" по вул. І.Франка, 38 в м. Броди Львівської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 66,699 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,51088 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 17,836 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений в поточних цінах станом на "1 вересня" 2017 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Розділ 1. Підлога									
1	ЕН6-1-20 к=1,5	Улаштування стрічкових фундаментів бетонних	100м3	0,007	<u>32545,96</u> 15983,86	<u>4763,48</u> 1688,34	228	112	<u>33</u> 12	<u>510,5034</u> 44,2643	<u>3,57</u> 0,31
2	РН20-15-8	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5	100м3	0,007	<u>141466,66</u> 14207,11	<u>1580,93</u> 1139,33	990	99	<u>11</u> 8	<u>517,752</u> 37,801	<u>3,62</u> 0,26

1	16
2	17
3	18
4	19
5	20
6	21
7	22
8	23
9	24
10	25
11	26
12	27
13	28
14	29
15	30
16	31
17	32
18	33
19	34
20	35
21	36

7 Програмний комплекс АВК-5 (3.2.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- 2 -											
63 СД ЛС1 2-1-1											
3	PH7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,053	<u>2390,31</u> 2324,52	<u>58,28</u> 49,97	127	123	<u>3</u> 3	<u>77,124</u> 1,4252	<u>4,09</u> 0,08
4	PH7-17-9 K=10	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,053	<u>4058,65</u> 3906,14	<u>152,51</u> 130,77	215	207	<u>8</u> 7	<u>129,6</u> 3,7296	<u>6,87</u> 0,2
5	PH20-17-20	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 200	100м3	0,007	<u>171645,52</u> 10172,78	<u>2037,85</u> 1706,66	1202	71	<u>14</u> 12	<u>370,728</u> 56,637	<u>2,6</u> 0,4
6	EH11-29-2 K=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,058	<u>36452,72</u> 7479,95	<u>19,61</u> 16,81	2114	434	<u>1</u> 1	<u>227,631</u> 0,4795	<u>13,2</u> 0,03
Разом прямі витрати по розділу 1							4876	1046	<u>70</u> 43		<u>33,95</u> 1,28
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							4876				
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							3760				
всього заробітна плата, грн.							1089				
Загальновиробничі витрати, грн.							625				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							4,24				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							224				
Всього будівельні роботи, грн.							5501				
Всього по розділу 1							5501				
Розділ 2. Стіни											
7	PH3-33-1	Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	1 м3	2,3	<u>1639,73</u> 313,73	<u>28,87</u> 24,75	3771	722	<u>66</u> 57	<u>9,9</u> 0,706	<u>22,77</u> 1,62
8	PH20-17-2	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 200	100м3	0,007	<u>171645,52</u> 10172,78	<u>2037,85</u> 1706,66	1202	71	<u>14</u> 12	<u>370,728</u> 56,637	<u>2,6</u> 0,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	PH11-2-3	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,15	<u>9517,20</u> 9214,60	<u>285,96</u> 112,24	1428	1382	<u>43</u> 17	<u>283,788</u> 3,1097	<u>42,57</u> 0,47
10	PH11-2-4	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки стін вапняним розчином, площа до 5 м2	100м2	0,15	<u>2676,03</u> 2533,05	<u>142,98</u> 56,12	401	380	<u>21</u> 8	<u>78,012</u> 1,5548	<u>11,7</u> 0,23
11	PH11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,3	<u>5466,49</u> 5276,05	<u>53,92</u> 46,24	1640	1583	<u>16</u> 14	<u>152,796</u> 1,3187	<u>45,84</u> 0,4
12	PH20-18-7	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	100м3	0,018	<u>127948,97</u> 12146,48	<u>2037,85</u> 1706,66	2303	219	<u>37</u> 31	<u>442,656</u> 56,637	<u>7,97</u> 1,02
13	PH13-24-3	Облицювання поверхонь стін керамічними глазурованими плитками з карнизними, плінтусними і кутовими елементами в громадських будівлях по цеглі та бетону	100м2	0,245	<u>46275,11</u> 17191,39	<u>37,36</u> 20,22	11337	4212	<u>9</u> 5	<u>505,332</u> 0,5796	<u>123,81</u> 0,14
14	EH15-182-1 K=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,2	<u>5364,18</u> 3993,55	<u>2,18</u> 1,87	1073	799	-	<u>124,4484</u> 0,0533	<u>24,89</u> 0,01
15	EH15-182-3 K=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,2	<u>2333,84</u> 1183,81	<u>1,63</u> 1,40	467	237	-	<u>34,7976</u> 0,04	<u>6,96</u> 0,01
16	PH12-49-9	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,2	<u>5250,02</u> 3417,71	<u>0,54</u> 0,47	1050	684	-	<u>96,084</u> 0,0133	<u>19,22</u> -
Разом прями витрати по розділу 2							24584	10337	<u>212</u> 149		<u>310,06</u> 4,47
Разом будівельні роботи, грн.							24584				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							14035				
всього заробітна плата, грн.							10486				
Загальновиробничі витрати, грн.							5028				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							28,91				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1524				

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

7 Програмний комплекс АВК-5 (3.2.1)

- 4 -

63 СД ЛС1 2-1-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					29612				
		Всього по розділу 2					29612				
		Розділ 3. Стеля									
17	ЕН15-182-2 К=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,052	<u>6668,67</u> 5220,41	<u>2,18</u> 1,87	347	271	-	<u>162,6804</u> 0,0533	<u>8,46</u> -
18	ЕН15-182-3 К=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,052	<u>2333,84</u> 1183,81	<u>1,63</u> 1,40	121	62	-	<u>34,7976</u> 0,04	<u>1,81</u> -
19	РН12-49-10	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,052	<u>6108,14</u> 4114,31	<u>0,54</u> 0,47	318	214	-	<u>115,668</u> 0,0133	<u>6,01</u> -
		Разом прями витрати по розділу 3					786	547	-		<u>16,28</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					786 239 547 256 1,43 75 1042				
		Всього по розділу 3					1042				
		Розділ 4. Двері									
20	ЕН10-28-2 к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2	100м2	0,0378	<u>9522,78</u> 3635,57	<u>2621,45</u> 580,08	360	137	<u>99</u> 22	<u>109,4064</u> 13,266	<u>4,14</u> 0,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21 & С123-13-5-7	Двері металопластикові сантехнічні	шт.	2	5926,90	-	11854	-	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 4						12214	137	99	-	4,14
	Разом будівельні роботи, грн.						12214		22		0,5
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.						11978				
	всього заробітна плата, грн.						159				
	Загальновиробничі витрати, грн.						86				
	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						0,56				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						29				
	Всього будівельні роботи, грн.						12300				

	Всього по розділу 4						12300				
	Розділ 5. Електрика										
22 PH17-5-2	Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні	100м	0,21	3538,63 885,45	-	743	186	-	28,28	5,94	
23 PH17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,03	12633,96 1130,55	-	379	34	-	37,51	1,13	
24 PH17-11-3	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,03	105960,39 8997,35	-	3179	270	-	270,76	8,12	
25 PH15-82-3	Установлення водопідігрівачів	шт	1	1593,83 1421,76	147,06 23,18	1594	1422	147 23	42,264 0,5407	42,26 0,54	
26 & С130-8-1	Бойлер 50л	шт	1	3881,82	-	3882	-	-	-	-	
	Разом прямі витрати по розділу 5						9777	1912	147	-	57,45
	Разом будівельні роботи, грн.						9777		23		0,54
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.						7718				
	всього заробітна плата, грн.						1935				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					994 5,97 315 10771				

		Всього по розділу 5					10771				
		Розділ 6. Водопостачання та каналізація									
27	PH15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,06	<u>4186,99</u> 2344,86	-	251	141	-	<u>67,908</u>	<u>4,07</u>
28	PH15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,1	<u>4966,09</u> 2447,21	-	497	245	-	<u>70,872</u>	<u>7,09</u>
29	PH15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,06	<u>7788,64</u> 2769,97	-	467	166	-	<u>78,984</u>	<u>4,74</u>
30	PH15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,01	<u>31153,29</u> 2659,29	-	312	27	-	<u>75,828</u>	<u>0,76</u>
31	PH15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,1	<u>24585,33</u> 1690,21	-	2459	169	-	<u>50,244</u>	<u>5,02</u>
32	PH15-32-4	Установлення умивальників одиночних без підведення води	10к-т	0,1	<u>17070,24</u> 1101,02	-	1707	110	-	<u>32,364</u>	<u>3,24</u>
33	PH15-41-1	Установка змішувачів з душем	100к-т	0,01	<u>65194,55</u> 9093,55	-	652	91	-	<u>267,3</u>	<u>2,67</u>
34	PH15-122-1	Установлення вентиляційних решіток	врати	3	<u>122,16</u> 79,48	-	366	238	-	<u>2,508</u>	<u>7,52</u>
35	PH20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	1	<u>53,67</u> 53,67	-	54	54	-	<u>1,956</u>	<u>1,96</u>
36	C311-5-M	Перевезення сміття до 5 км	т	1	<u>59,32</u>	<u>59,32</u>	59	-	<u>59</u>	-	<u>0,1</u>
						3,73			4	0,099	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 6					6824	1241	<u>59</u> 4		<u>37,07</u> 0,1
		Разом будівельні роботи, грн.					6824				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					5524				
		всього заробітна плата, грн.					1245				
		Загальновиробничі витрати, грн.					647				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					208				
		Всього будівельні роботи, грн.					7471				

		Всього по розділу 6					7471				
		Разом прямі витрати по кошторису					59061	15220	<u>587</u> 241		<u>458,95</u> 6,89
		Разом будівельні роботи, грн.					59061				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					43254				
		всього заробітна плата, грн.					15461				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7638				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					45,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2375				
		Всього будівельні роботи, грн.					66699				

		Всього по кошторису					66699				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					510,88				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					17836				

Склав

Ваврик В.Я.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт санвузла в підвальному приміщенні громадської організації "Спортивний клуб "Сайфа" по вул. І.Франка, 38 в м. Броди Львівської області
 Капітальний ремонт санвузла в підвальному приміщенні громадської організації "Спортивний клуб "Сайфа" по вул. І.Франка, 38 в м. Броди Львівської області

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1

Капітальний ремонт санвузла в підвальному приміщенні громадської організації "Спортивний клуб "Сайфа" по вул. І.Франка, 38 в м. Броди Львівської області

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	всього, грн. 6/7	всього, грн. 8/9	всього, грн. 10/11	всього, грн. 12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд-год	443,76	33,19				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,8					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд-год	15,19	32,25				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд-год	6,79	34,94				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд-год	0,1	37,68				
8		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
8.1		загальновиробничих витрат	люд-год	45,04	52,71				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд-год	510,88					
		Середній розряд робіт	розряд	3,8					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		II. Будівельні машини і механізми							
9	CH202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш-год	0,20244	<u>164,61</u> 33,32				
10	CH202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш-год	0,348	<u>319,94</u> 111,34				
11	CH202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-год	0,3343032	<u>296,41</u> 99,09				
12	CH203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш-год	0,017724	<u>246,55</u> 4,37				
13	CH203-850	Навантажувачі одноковшові, вантажопідйомність 1 т	маш-год	0,2862	<u>175,14</u> 50,13				
14	CH203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-год	2,53362	<u>45,39</u> 115,00				
15	CH204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-год	2,088	<u>15,74</u> 32,87				
16	CH204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш-год	0,48	<u>5,94</u> 2,85				
17	CH211-811	Бетонозмішувачі примусової дії пересувні, місткість 250 л	маш-год	0,247296	<u>44,75</u> 11,07				
18	CH211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш-год	1,8879	<u>37,78</u> 71,32				
19	+С311-5-М	Перевезення сміття до 5 км	т	1	<u>59,32</u> 59,32				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		590,68				
		Бензин	кг	2,008					
		Дизельне паливо	кг	2,989					
		Електроенергія	кВт-год	19,696					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Мастильні матеріали	кг	0,543					
		Гідравлічна рідина	кг	0,045					
		<u>III. Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
20	СН211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш-год	0,20916					
21	СН270-90	Пилка дискова електрична	маш-год	1,098288					
22	СН270-115	Дрилі електричні	маш-год	1,4938632					
23	СН270-116	Вібратори поверхневі	маш-год	0,250584					
24	СН270-117	Вібратори глибинні	маш-год	0,126					
25	СН270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш-год	2,77392					
26	СН270-135	Перфоратори електричні	маш-год	7,3485					
27	СН270-158	Насос гідравлічний ручний	маш-год	1,4832					
28	СН270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш-год	0,4992					
		<u>IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції</u>							
29	&С111-11-1	Стрічка малярна	шт.	0,24388	<u>30,61</u> 7,47	<u>30,00</u> 7,32	<u>0,01</u> -	<u>0,6</u> 0,15	5 км.
30	+С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 6x50 мм	т	0,000036	<u>24671,98</u> 0,89	<u>24000,00</u> 0,86	<u>188,22</u> 0,01	<u>483,76</u> 0,02	5 км.
31	&С111-196-4	Піна монтажна професійна, універсальна	л.	0,577584	<u>163,5</u> 94,43	<u>160,00</u> 92,41	<u>0,29</u> 0,17	<u>3,21</u> 1,85	5 км.
32	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,0022245	<u>3266,87</u> 7,27	<u>3000,00</u> 6,67	<u>202,81</u> 0,45	<u>64,06</u> 0,15	5 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
33	&C111-253-2-И	Вапно будівельне гашене, сорт 2	кг.	374	<u>2.16</u> 807,84	<u>1.90</u> 710,60	<u>0.22</u> 82,28	<u>0.04</u> 14,96	5 км.
34	&C111-287-10	Плитки для підлоги Маргарита	м2	5,916	<u>221.06</u> 1307,79	<u>210.00</u> 1242,36	<u>6.73</u> 39,81	<u>4.33</u> 25,62	5 км.
35	&C111-287-12	Плитки облицювальні на стіну Карат бежево-темний	м2	24,99	<u>221.06</u> 5524,29	<u>210.00</u> 5247,90	<u>6.73</u> 168,18	<u>4.33</u> 108,21	5 км.
36	&C111-327-1	Клей для плитки СМ-11	кг	187,86	<u>4.29</u> 805,92	<u>4.00</u> 751,44	<u>0.21</u> 39,45	<u>0.08</u> 15,03	5 км.
37	&C111-329-1	Хрестики до плитки	уп	1,841176471	<u>10.2</u> 18,78	<u>10.00</u> 18,41	-	<u>0.2</u> 0,37	
38	&C111-330-1	заповнювач швів	кг	13,7562	<u>64.47</u> 886,86	<u>63.00</u> 866,64	<u>0.21</u> 2,89	<u>1.26</u> 17,33	5 км.
39	+C111-874	Сітка дротяна ткани з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	1,662	<u>20.57</u> 34,19	<u>20.00</u> 33,24	<u>0.17</u> 0,28	<u>0.4</u> 0,67	5 км.
40	+C111-1324	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0,9993	<u>2553.86</u> 2552,07	<u>2400.00</u> 2398,32	<u>103.78</u> 103,71	<u>50.08</u> 50,04	5 км.
41	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,42336	<u>136.2</u> 57,66	<u>133.53</u> 56,53	-	<u>2.67</u> 1,13	
42	+C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	9,69636	<u>19.72</u> 191,21	<u>19.00</u> 184,23	<u>0.33</u> 3,20	<u>0.39</u> 3,78	5 км.
43	&C111-1626-2	Фарба водоемульсійна, біла	кг	16,188	<u>23.73</u> 384,14	<u>23.00</u> 372,32	<u>0.26</u> 4,21	<u>0.47</u> 7,61	5 км.
44	+C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180x3 мм	шт	0,31512	<u>326.47</u> 102,88	<u>320.00</u> 100,84	<u>0.07</u> 0,02	<u>6.4</u> 2,02	5 км.
45	&C111-1844-10	Кутики пластикові до плитки	м	5,404411765	<u>5.33</u> 28,81	<u>5.20</u> 28,10	<u>0.03</u> 0,16	<u>0.1</u> 0,55	5 км.
46	&C111-1844-11	Кутики перфоровані	м	4,295302013	<u>3.07</u> 13,19	<u>3.00</u> 12,89	<u>0.01</u> 0,04	<u>0.06</u> 0,26	5 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
47	&C111-1867-1	Кріплення для трубопроводів дм.20мм.	шт	4	<u>2,16</u> 8,64	<u>2,10</u> 8,40	<u>0,02</u> 0,08	<u>0,04</u> 0,16	5 км.
48	&C111-1867-4	Кріплення для трубопроводів дм.50мм.	шт	6	<u>7,17</u> 43,02	<u>7,00</u> 42,00	<u>0,03</u> 0,18	<u>0,14</u> 0,84	5 км.
49	&C111-1867-5	Кріплення для умивальника.	шт	1	<u>15,32</u> 15,32	<u>15,00</u> 15,00	<u>0,02</u> 0,02	<u>0,3</u> 0,30	5 км.
50	&C111-1867-6	Кріплення для унітаза.	шт	1	<u>10,22</u> 10,22	<u>10,00</u> 10,00	<u>0,02</u> 0,02	<u>0,2</u> 0,20	5 км.
51	&C111-1867-7	Умивальник	шт	1	<u>1173,09</u> 1173,09	<u>1150,00</u> 1150,00	<u>0,09</u> 0,09	<u>23</u> 23,00	5 км.
52	&C111-1867-10	Кріплення для трубопроводів дм.110мм.	шт	1	<u>10,23</u> 10,23	<u>10,00</u> 10,00	<u>0,03</u> 0,03	<u>0,2</u> 0,20	5 км.
53	&C111-1867-16	Гофра для унітаза.	шт	1	<u>30,62</u> 30,62	<u>30,00</u> 30,00	<u>0,02</u> 0,02	<u>0,6</u> 0,60	5 км.
54	&C111-1867-17	Гофра для унітаза коротка	шт	1	<u>59,18</u> 59,18	<u>58,00</u> 58,00	<u>0,02</u> 0,02	<u>1,16</u> 1,16	5 км.
55	&C111-1896-1	Шпаклівка гіпсова стартова	кг	45,36	<u>5,05</u> 229,07	<u>4,70</u> 213,19	<u>0,25</u> 11,34	<u>0,1</u> 4,54	5 км.
56	&C111-1896-2-К	Шпаклівка гіпсова фінішна	кг	54,084	<u>6,38</u> 345,06	<u>6,00</u> 324,50	<u>0,25</u> 13,52	<u>0,13</u> 7,04	5 км.
57	&C113-83-1	Трійник ПП 20 мм	шт	1	<u>3,07</u> 3,07	<u>3,00</u> 3,00	<u>0,01</u> 0,01	<u>0,06</u> 0,06	5 км.
58	&C113-83-2	Трійник ПП 25x20x25 мм	шт	10	<u>3,68</u> 36,80	<u>3,60</u> 36,00	<u>0,01</u> 0,10	<u>0,07</u> 0,70	5 км.
59	&C113-1451-11	Труби каналізації ПВХ діаметром 50 мм довжиною 500мм.	шт.	8	<u>14,5</u> 116,00	<u>14,20</u> 113,60	<u>0,02</u> 0,16	<u>0,28</u> 2,24	5 км.
60	&C113-1451-12	Труби каналізації ПВХ діаметром 50 мм довжиною 315мм.	шт.	4	<u>11,85</u> 47,40	<u>11,60</u> 46,40	<u>0,02</u> 0,08	<u>0,23</u> 0,92	5 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
61	&C113-1451-13	Труби каналізації ПВХ діаметром 110 мм довжиною 315мм.	шт.	1	<u>18,38</u> 18,38	<u>18,00</u> 18,00	<u>0,02</u> 0,02	<u>0,36</u> 0,36	5 км.
62	&C113-1451-14	Труби каналізації ПВХ діаметром 110 мм довжиною 500мм.	шт.	3	<u>24,5</u> 73,50	<u>24,00</u> 72,00	<u>0,02</u> 0,06	<u>0,48</u> 1,44	5 км.
63	&C113-1451-16	Трійник ПВХ діаметром 50x50x45*	шт.	4	<u>11,14</u> 44,56	<u>10,90</u> 43,60	<u>0,02</u> 0,08	<u>0,22</u> 0,88	5 км.
64	&C113-1451-20	Перехід ПВХ діаметром 50x40	шт.	6	<u>6,14</u> 36,84	<u>6,00</u> 36,00	<u>0,02</u> 0,12	<u>0,12</u> 0,72	5 км.
65	&C113-1451-21	Трійник ПВХ діаметром 110x110x90*	шт.	1	<u>33,68</u> 33,68	<u>33,00</u> 33,00	<u>0,02</u> 0,02	<u>0,66</u> 0,66	5 км.
66	&C113-1451-22	Перехід ПВХ діаметром 110x50	шт.	2	<u>12,67</u> 25,34	<u>12,40</u> 24,80	<u>0,02</u> 0,04	<u>0,25</u> 0,50	5 км.
67	&C113-1451-23	Заглушка ПВХ діаметром 110	шт.	1	<u>10,73</u> 10,73	<u>10,50</u> 10,50	<u>0,02</u> 0,02	<u>0,21</u> 0,21	5 км.
68	&C113-1451-30	Хрестовина ПВХ діаметром 110x110x45*	шт.	1	<u>76,32</u> 76,32	<u>74,80</u> 74,80	<u>0,02</u> 0,02	<u>1,5</u> 1,50	5 км.
69	&C113-1590-2	Редукція ПП 25X20	шт	10	<u>3,59</u> 35,90	<u>3,50</u> 35,00	<u>0,02</u> 0,20	<u>0,07</u> 0,70	5 км.
70	&C113-1590-7	Коліно ПП 25x45*	шт	20	<u>6,24</u> 124,80	<u>6,10</u> 122,00	<u>0,02</u> 0,40	<u>0,12</u> 2,40	5 км.
71	&C113-1590-10	Муфта ПП 25	шт	20	<u>2,57</u> 51,40	<u>2,50</u> 50,00	<u>0,02</u> 0,40	<u>0,05</u> 1,00	5 км.
72	&C113-1590-12	Муфта ПП 20	шт	1	<u>1,75</u> 1,75	<u>1,70</u> 1,70	<u>0,02</u> 0,02	<u>0,03</u> 0,03	5 км.
73	&C113-1590-13	Коліно ПП 20x90*	шт	2	<u>3,08</u> 6,16	<u>3,00</u> 6,00	<u>0,02</u> 0,04	<u>0,06</u> 0,12	5 км.
74	&C113-1590-14	Коліно монтажне	шт	1	<u>16,65</u> 16,65	<u>16,30</u> 16,30	<u>0,02</u> 0,02	<u>0,33</u> 0,33	5 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
75	&C113-1590-36	Коліно ПХВ 50x45*	шт	2	<u>6,65</u> 13,30	<u>6,50</u> 13,00	<u>0,02</u> 0,04	<u>0,13</u> 0,26	5 км.
76	&C113-1590-37	Коліно ПХВ 110x45*	шт	2	<u>18,38</u> 36,76	<u>18,00</u> 36,00	<u>0,02</u> 0,04	<u>0,36</u> 0,72	5 км.
77	&C113-1873-2	Кран кульовий діам. 15 мм	шт	1	<u>55,09</u> 55,09	<u>54,00</u> 54,00	<u>0,01</u> 0,01	<u>1,08</u> 1,08	5 км.
78	&C123-13-5-7	Двері металопластикові сантехнічні	шт.	2	<u>5926,9</u> 11853,80	<u>5800,00</u> 11600,00	<u>10,69</u> 21,38	<u>116,21</u> 232,42	5 км.
79	+C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,3136	<u>263</u> 82,48	<u>255,35</u> 80,08	<u>2,49</u> 0,78	<u>5,16</u> 1,62	5 км.
80	&C126-1294-1	Вентиляційні решітки	шт	3	<u>40,39</u> 121,17	<u>40,00</u> 120,00	<u>0,09</u> 0,27	<u>0,3</u> 0,90	5 км.
81	&C130-8-1	Бойлер 50л	шт	1	<u>3881,82</u> 3881,82	<u>3800,00</u> 3800,00	<u>5,71</u> 5,71	<u>76,11</u> 76,11	5 км.
82	&C130-618-5	Шланг ВВ довжиною 400мм	шт	1	<u>42,85</u> 42,85	<u>42,00</u> 42,00	<u>0,01</u> 0,01	<u>0,84</u> 0,84	5 км.
83	&C130-909-2	Унітаз	шт	1	<u>2146,45</u> 2146,45	<u>2100,00</u> 2100,00	<u>4,36</u> 4,36	<u>42,09</u> 42,09	5 км.
84	&C130-1106-6	Змішувач до умивальника	шт	1	<u>408,32</u> 408,32	<u>400,00</u> 400,00	<u>0,31</u> 0,31	<u>8,01</u> 8,01	5 км.
85	&C157-304-2	Проводи силові, марка ШВВП 2x2,5 мм2	м	21,42	<u>25,5</u> 546,21	<u>25,00</u> 535,50	- -	<u>0,5</u> 10,71	
86	&C1115-79-2	Змішувач для душу	шт	1	<u>561,01</u> 561,01	<u>550,00</u> 550,00	<u>0,01</u> 0,01	<u>11</u> 11,00	5 км.
87	+C1421-9470	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М400	м3	0,56	<u>680,7</u> 381,19	<u>360,00</u> 201,60	<u>307,35</u> 172,12	<u>13,35</u> 7,47	5 км.
88	+C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	4,47	<u>285,69</u> 1277,03	<u>140,00</u> 625,80	<u>140,09</u> 626,20	<u>5,6</u> 25,03	5 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
89	+С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,874	<u>3413,49</u> 2983,39	<u>2800,00</u> 2447,20	<u>546,56</u> 477,69	<u>66,93</u> 58,50	5 км.
90	&С1512-18	Коробка універсальна	шт	5	<u>2,04</u> 10,20	<u>2,00</u> 10,00	-	<u>0,04</u> 0,20	
91	&С1512-19	Коробка під розетки	шт	3	<u>2,55</u> 7,65	<u>2,50</u> 7,50	-	<u>0,05</u> 0,15	
92	&С1545-43-2	Самонаріз рамний (турбошуруп)	шт	8,307692308	<u>3,37</u> 28,00	<u>3,00</u> 24,92	<u>0,3</u> 2,49	<u>0,07</u> 0,59	5 км.
93	&С1545-43-3	Дюбель 8x60мм	шт	13	<u>1,34</u> 17,42	<u>1,30</u> 16,90	<u>0,01</u> 0,13	<u>0,03</u> 0,39	5 км.
94	&С1545-44-8	Дюбель-самонаріз 6x40 мм	шт	6	<u>0,89</u> 5,34	<u>0,70</u> 4,20	<u>0,17</u> 1,02	<u>0,02</u> 0,12	5 км.
95	&С1545-45-1	Дюбель	100шт	0,04	<u>612,03</u> 24,48	<u>600,00</u> 24,00	<u>0,03</u> -	<u>12</u> 0,48	5 км.
96	С1545-159	Очіс льняний	т	0,00003	<u>17564,98</u> 0,53	<u>17177,72</u> 0,52	<u>42,85</u> -	<u>344,41</u> 0,01	5 км.
97	&С1547-2-1	Лампа ЛЕД Т-8	шт	6	<u>102,12</u> 612,72	<u>100,00</u> 600,00	<u>0,12</u> 0,72	<u>2</u> 12,00	5 км.
98	&С1547-6-1	Вимикач на дві клавіші	шт	3	<u>112,28</u> 336,84	<u>110,00</u> 330,00	<u>0,08</u> 0,24	<u>2,2</u> 6,60	5 км.
99	&С1547-7-2	Світильник світлодіодний 4-х ламповий, раструбний, розмір 600x600мм	шт	3	<u>765,24</u> 2295,72	<u>750,00</u> 2250,00	<u>0,24</u> 0,72	<u>15</u> 45,00	5 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
100	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	4,562	<u>1,9097</u> 8,71	<u>1,9097</u> 8,71			
101	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0038	<u>50,00</u> 0,19	<u>50,00</u> 0,19			


1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
102	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0742	40,74 3,02	40,74 3,02			
		Разом	грн.		11,92	11,92			
		Разом по розділу IV Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин	грн.		43251,11	40620,01	1786,24	844,86	
		Електроенергія	кВт-год	24,258					
		Мастильні матеріали	кг	0,547					
		Гідравлічна рідина	кг	0,119					
		Бензин	л	2,713					
		Дизельне паливо	л	3,517					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "1 вересня" 2017 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав


Ваврик В.Я.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

ГО "Спортивний клуб "Сайфа"
(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" _____ " _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Капітальний ремонт санвузла в підвальному приміщенні громадської організації "Спортивний клуб "Сайфа" по вул. І.Франка, 38 в м. Броди Львівської області

Умови виконання робіт в експлуатованих приміщеннях застосовується К=1,2

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
Розділ. Підлога				
1	Улаштування стрічкових фундаментів бетонних	100м3	0,007	
2	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5	100м3	0,007	
3	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,053	
4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,053	
5	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 200	100м3	0,007	
6	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,058	
Розділ. Стіни				
7	Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	1 м3	2,3	
8	Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів, марка 25	100м3	0,01	
9	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,15	
10	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки стін вапняним розчином, площа до 5 м2	100м2	0,15	
11	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,3	
12	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	100м3	0,018	
13	Облицювання поверхонь стін керамічними глазурованими плитками з карнизними, плінтусними і кутовими елементами в громадських будівлях по цеглі та бетону	100м2	0,245	
14	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,2	
15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,2	

1	2	3	4	5
16	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Розділ. Стеля	100м2	0,2	
17	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,052	
18	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,052	
19	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Розділ. Двері	100м2	0,052	
20	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0378	
21	Двері металопластикові сантехнічні Розділ. Електрика	шт.	2	
22	Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні	100м	0,21	
23	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,03	
24	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,03	
25	Установлення водопідігрівачів	шт	1	
26	Бойлер 50л Розділ. Водопостачання та каналізація	шт	1	
27	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,06	
28	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,1	
29	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,06	
30	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,01	
31	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,1	
32	Установлення умивальників одиночних без підведення води	10к-т	0,1	
33	Установка змішувачів з душем	100к-т	0,01	
34	Установлення вентиляційних решіток	грати	3	
35	Навантаження сміття вручну	1 т	1	
36	Перевезення сміття до 5 км	т	1	

Склав

Ваврик В.Я.

посада, підпис, ініціали, прізвище

Перевірів

посада, підпис, ініціали, прізвище